

«ПОГОДЖЕНО»
Міський голова
Заводської міської ради

В.В.Сидоренко



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Головний інженер
«Полтавагаз»

В.І.Книш

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Головний інженер
Лохвицького УЕГС

С.Б. Горошко



ПЛАН РОБІТ

Припинення газопостачання в зв'язку з проведенням робіт по заміні ШРП згідно інвестиційної програми на 2021 рік за адресою м. Заводське вул. Ватутіна Миргородський р-н. Полтавська область. 18 листопада 2021 року з 8-00 год. до 15-00 год.

№ п/п	Назва робіт	Дата та час виконання	Відповідальні особи
1.	Повідомлення споживачів про припинення газопостачання з 8-00 год. 18.11.2021 р. через оголошення та направлення листа повідомлення до Заводської міської ради.	18.11.2021 р.	Керуючий Лохвицьким УЕГС Близнюк Р.Г. Начальник СПГ Гринько О.С., Майстер СПГ Гринько Р.Г. бригада слюсарів
2.	Припинення газопостачання здійснюється в зв'язку з проведенням робіт по заміні ШРП згідно інвестиційної програми на 2021 рік за адресою м. Заводське вул. Ватутіна. Газопостачання потрібно припинити 17.11.2021 р. о 22-00 год. Без газопостачання залишиться м. Заводське вул. Озерна, тупік Робітничий, вул. Ватутіна (частково № 2 по № 42, № 1 по 57.), пр. Ватутіна, пр. Південий, вул. Південа, туп. Південий, ст. Сула, вул. Вишнева, вул. Яблунова, пр. Яблуневий, вул. Молодіжна, 755– споживачів, та зупиниться ШРП - 8 шт. Природний газ, який залишиться в ГРМ буде повністю використаний побутовими споживачами.	17.11.2021 р.	Майстер СПГ Гринько Р.Г. бригада слюсарів
3.	Підготовка матеріалів та механізмів: - автотранспорт; - матеріали для виконання робіт; - наряд-допуск на виконання газонебезпечних робіт; - засоби індивідуального захисту та пожежогасіння.	17.11.2021 р.	Інженер Москаленко С.О., Майстер СПГ Гринько Р.Г. бригада слюсарів Механік Дерев'яно О.В.
4.	Виконання робіт: - добивання сальниць на газових задвижках; - заміна ущільнюючих прокладок між фланцями на засувках; - перевірка входного газопроводу середнього тиску перед ШРП. - перевірка вихідного газопроводу низького тиску після ШРП. - заміна ШРП., - відрізання недіючих газопроводів вводів середнього тиску.	18.11.2021 р.	Майстер СПГ Гринько Р.Г. бригада слюсарів, зварник Плюйко М.П., Денисенко Т.М., слюсар Голуб А.М., Васильченко С.Л.
5.	Після виконання робіт провести контрольне опресування газопроводів, виконати пуск газу в газові мережі середнього та низького тиску до населених пунктів (ГРП, ШРП), провести продувку газопроводів, перевірити місця виконання робіт на щільність, провести пуск ГРП та ШРП з перевіркою ПСК та ПЗК і відміткою до журналів ТО ГРП та ШРП.	18.11.2021 р. після закінчення робіт	Майстер СПГ Гринько Р.Г. бригада слюсарів
6.	Виконати продувку газопроводу. Попередити абонентів про початок пуску газу за допомогою гучномовця, та провести пуск газу шляхом обходу бригадами слюсарів домоволодінь.	18.11.2021 р. після закінчення робіт	Майстер СПГ Гринько Р.Г. бригада слюсарів

Начальник СПГ

Гринько О.С.